





Обозначение	Наименование патрубка	Ду
A1	Газопровод среднего давления	125
Б1	Паропровод	125
В1, В2	Дренаж котла (напорный)	50
Г1, Г2	Дренаж котла (безнапорный)	50
Д1	Водопровод производственный	50
Е1, Е2	Подвод электропитания	50
Ж1	Водопровод хозяйственно-питьевой	15
З1	Дренаж питательного бака	50
И1	Дренаж установки химводочистки	50
К1	Дренаж канализационный	80
Л1	Дренаж парового коллектора	50
М1	Газопровод продувочный	40
Н1	Газопровод контроля герметичности	40

- *Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ 5264–80.
- Обвязку транспортательной котельной трубопроводами с потребителями производить при монтаже котельной согласно правил Котлонадзора и СНиП.
- Отверстия в трубе дымовой, для соединительных коробов вырезать по месту при монтаже котельной.
- Монтаж трубы дымовой вести согласно чертежа.
- Заглушки установленные на выходных концах трубопроводов, защитные листы на окна, короба соединительного, короба взрывклапана при монтаже снять.
- Специального фундамента для котельной установки не требуется, так как конструкция котельной имеет плоское основание и равно-распределенную нагрузку. В качестве площадки можно использовать дорожные плиты или другие аналогичные конструкции.
- Отклонение от горизонтали при монтаже котельной на подготовленную площадку: по длине – не более 20мм, по ширине – не более 10мм.
- После монтажа котельную заземлить согласно инструкции и схемы по заземлению.
- На соединительном коробе газохода над взрывклапаном предусмотреть установку защиты от атмосферных осадков.
- После окончательного монтажа привязочные размеры присоединительных патрубков могут незначительно измениться.
- После монтажа трубу дымовую и наружные короба газохода изолировать.
- Масса указана без дымовой трубы


						44.00.00.00.00.00-МЧ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Транспортируемая котельная установка ТКУ-3,6Г(З)	Стадия	Масса	Масштаб
Разработал		Стецюк					РП	36000	1:40
Проверил		Маринин					Лист 1	Листов 3	
						Монтажный чертёж	ООО МПВФ "Энергетик"		




E (1 : 4)




Ж (1 : 1)




З (1 : 1)




И (1 : 1)



В



Г



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

44.00.00.00.00.00-МЧ

Лист
3